

## Przedmiar robót

## Budowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Cybince - ogrodzenie

| Lp.      | Podstawa                        | Opis   | Jedn.przed<br>m. | Przedmiar | Cena jedn. | Wartość |
|----------|---------------------------------|--|------------------|-----------|------------|---------|
| 2        |                                 | <b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ogrodzenie</b>  |                  |           |            |         |
| 1.1      | KNR 2-25<br>0307-03<br>analogia | Ogrodzenie   | m2               | 114,000   |            |         |
| 2 d.2.1  | KNR 2-25<br>0307-03<br>analogia | Ogrodzenia z siatki zgrzewanej w ramach z kątowników na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie  | m2               | 114,000   |            |         |
| 3 d.2.1  | KNR 2-25<br>0307-03             | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie   | m2               | 258,840   |            |         |
| 4 d.2.1  | KNR 2-25<br>0312-03             | Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie   | m2               | 13,500    |            |         |
| 5 d.2.1  | KNR 2-01<br>0317-0201           | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m  | m3               | 35,744    |            |         |
| 6 d.2.1  | KNR 2-01<br>0415-02             | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III   | m3               | 35,744    |            |         |
| 7 d.2.1  | KNR 2-02<br>1101-07             | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym   | m3               | 11,915    |            |         |
| 8 d.2.1  | KNR 2-02<br>1101-01             | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym   | m3               | 23,830    |            |         |
| 9 d.2.1  | KNR 2-02<br>0203-01             | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu   | m3               | 9,500     |            |         |
| 10 d.2.1 | KNR 2-02<br>0201-01             | Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu  | m3               | 1,392     |            |         |
| 11 d.2.1 | KNR 2-02<br>1802-02<br>analogia | Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wymiarach 1,60x2,50x0,05m oczko 0,05x0,20m system ogrodzeniowy złożony z: - słupek ogrodzeniowy 60x40x2mm obetonowany 30x30x80cm - panel ogrodzeniowy o wymiarach 1600x2500x5mm oczko 5x20mm - płyta cokołowa betonowa h=200mm - łącznik do płyt cokołowych betonowych - systemowe łączniki | m                | 397,160   |            |         |
| 12 d.2.1 | KNR 2-02<br>1808-03<br>analogia | Furtka typ 1   | kpl.             | 1,000     |            |         |
| 13 d.2.1 | KNR 2-02<br>1808-03<br>analogia | Furtka typ 1   | kpl.             | 1,000     |            |         |
| 14 d.2.1 | KNR 2-02<br>1808-03<br>analogia | Brama wjazdowa przesuwna o wym 4500x1800-1850mm  | kpl.             | 2,000     |            |         |
|          |                                 | <b>Razem dział: Ogrodzenie</b>   |                  |           |            |         |
|          |                                 | <b>Razem dział: ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ogrodzenie terenu</b>  |                  |           |            |         |