

**Przedmiar robót**

Nazwa zamówienia: „Przebudowa ul. Krakowskiej w Cybince”

<b>Lp.</b>	<b>Opis i wyliczenia</b>	<b>j.m.</b>	<b>Ilość</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym	km	0,165
2	Rozebranie istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego średniej gr. 2 cm wraz z transportem gruzu samochodem samowyladowczym na składowisko odpadów	m <sup>2</sup>	660,00
3	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorzymi o poj. łyżki 0,40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	355,23
4	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu min. C12/15 na podsypce cementowo – piaskowej	mb	404,97
5	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	42,42
6	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	1054,39
7	Ułożenie kostki kamiennej na podsypce piaskowej (nawierzchnia jezdni) z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	860,67
8	Ułożenie kostki kamiennej na podsypce piaskowej (dojścia do furtek) z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	48,86
9	Ułożenie kamieni polnych na podsypce piaskowej (zjazdy) z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	144,86
10	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	3
11	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	2