

Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem ulicznym w m. Cybinka, ul. Słubicka działki nr 242/3, 241/4, 243/10, 243/11

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.	numer STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość jednostek miary
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe podczas realizacji robót wraz z opracowaniem mapy powykonawczej	km	0,12
2	D-01.02.02	Zdjęcie w-wy ziemi urodzajnej o śr. grub. 20 cm, ca 15m ³ do późniejszego wykorzystania, nadmiar - odwóz na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji. W cenie uwzględnić oczyszczenie pasa drogowego z kolidującej roślinności	m ²	320,00
3	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni i zjazdów (nawierzchnia z kruszywa) bez względu na materiał, układ i grubość istniejących warstw.	m ²	430,00
4		Przełożenie istniejących nawierzchni z prefabrykatów betonowych (początek opracowania, utwardzenia terenu w pasie drogowym na zjazdach i dojazdach do posesji) wraz z ewentualnym uzupełnieniem podbudowy i przełożeniem obrzeży i krawężników	m ²	25,00
5	D-01.02.10	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych wraz z przebudową na typ ciężki	szt.	6,00
6		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych, hydrantów itp.	szt.	12,00
7		Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	6,00
8		Ułożenie dwudzielnych rur osłonowych A58PS na istniejącej sieci telekomunikacyjnej wraz zrobotami ziemnymi	m	53,00
x	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x
9	D-02.01.01	Roboty ziemne wykopy z odwozem materiału na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m ³	237,00
10	D-02.01.01 D-02.03.01	Roboty ziemne poprzeczne i podłużne (wykop, przemieszczenie, formowanie i zagęszczenie)	m ³	60,00
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x
12	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	585,00
13	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej gr. 20cm z mieszanki niezwiązanej kruszyw naturalnych	m ²	550,00
14	D-04.04.02b	Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm C _{90/3} grubości 20 cm (jezdnia)	m ²	430,00
15		Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm C _{90/3} grubości 15 cm (zjazdy)	m ²	25,00
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
16	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej kolor czerwony HOLLAND gr. 8cm na na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm	m ²	25,00
17		Wykonanie nawierzchni dojazdów do furtek z betonowej kostki brukowej kolor szary HOLLAND gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm	m ²	10,00

L.p.	numer STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość jednostek miary
18		Wykonanie nawierzchni jezdni (opaska) z betonowej kostki brukowej kolor grafit HOLLAND gr. 8cm na podsypce z mialu kamiennego gr. 5cm	m2	230,00
19		Wykonanie nawierzchni chłonnej jezdni z betonowej kostki brukowej kolor grafit EKO szczeliny wypełn. żwirem 8/16mm gr. 8cm na podsypce z mialu kamiennego gr. 5cm	m2	200,00
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
20	D-06.01.01	Humusowanie w-wą o grubości 10 cm z obsianiem trawą	m2	150,00
x	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO	x	x
21	D-07.02.01	Przestawienie istniejących tarcz i słupków do znaków drogowych	szt.	1,00
x	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x
22	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22 cm, na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z oporem z betonu C12/15	m	232,00
23	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	45,00