

## Przedmiar robót

Budowa Publicznej Szkoły Postawowej w Cybince - tereny utwardzone rekreacyjne

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przed m.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
1		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>				
1.1		<b>Korytowanie</b>				
1 d.1.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 23 cm	m2	446,220		
2 d.1.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 21 cm	m2	396,130		
3 d.1.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	842,350		
		<b>Razem dział: Korytowanie</b>				
1.2		<b>Podbudowy</b>				
4 d.1.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	446,220		
5 d.1.2	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa Rm 1,5-2,0MPa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	396,130		
6 d.1.2	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	154,500		
7 d.1.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie warstw niebitumicznych	m2	154,500		
		<b>Razem dział: Podbudowy</b>				
1.3		<b>Nawierzchnie</b>				
11 d.1.3	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej AC8S gr. 4 cm barwionej na kolor czerwony	m2	154,500		
14 d.1.3	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej szarej bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	61,500		
15 d.1.3	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu Pozbruk LIDO (lub równoważne) gr. 8 cm w kolorach melanzu (dokładna kolorystyka do uzgodnienia z Architektem) na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	270,630		
16 d.1.3	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu Pozbruk PLAZA NOVA (lub równoważne) gr. 8 cm w kolorze białym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	20,500		
17 d.1.3	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu Pozbruk PLAZA NOVA (lub równoważne) gr. 8 cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	20,500		
18 d.1.3	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu Pozbruk PLAZA NOVA (lub równoważne) gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	23,000		
19 d.1.3	KNR 2-31 0502-04 analogia	Wykonanie nawierzchni z płytek typu Flexi-Step Protect (lub równoważne) gr. 4 cm (kolorystyka do uzgodnienia z Architektem) na podsypce z grysu kamiennego 0/8mm gr. 4 cm	m2	370,200		
		<b>Razem dział: Nawierzchnie</b>				
1.4		<b>Krawężniki i obrzeża</b>				
25 d.1.4	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża i ławy dla obrzeży o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	154,520		
26 d.1.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton C12/15	m3	4,636		
27 d.1.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	154,520		
		<b>Razem dział: Krawężniki i obrzeża</b>				
		<b>Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>				