

## Przedmiar robót

## Remont drogi gminnej

lp	Opis	Jedn. miary	ilość	cena jedn.	wartość netto
1.	Frezowanie na podłączeniach (bramy, wjazdy itp.). Odwóz destruktu na terenie m. Cybinka - własność gminy	m <sup>2</sup>	440,0		
2.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m <sup>2</sup>	876,4		
3.	Profilowanie masą mineralno-bitumiczną istn. nawierzchni (uzupełnienie wysokościowe istniejącej podbudowy betonowej)	m <sup>2</sup>	438,2		
4.	Warstwa ścieralna z SMA11 gr. 4cm	m <sup>2</sup>	438,2		
5.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m <sup>2</sup>	1818,72		
6.	Profilowanie masą mineralno-bitumiczną istn. nawierzchni (uzupełnienie wysokościowe istniejącej podbudowy betonowej)	m <sup>2</sup>	909,36		
7.	Warstwa ścieralna z SMA11 gr. 4cm	m <sup>2</sup>	909,36		
8.	Koryto gruntowe pod nowe warstwy konstrukcyjne (roboty ziemne oraz profilowanie z zagęszczeniem)	m <sup>2</sup>	37,04		
9.	Wzmocnienie podłoża GRC Rm 2,5MPa gr. 10cm	m <sup>2</sup>	37,04		
10.	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej zagęszczonej mechanicznie gr. 20cm	m <sup>2</sup>	37,04		
11.	Podbudowa bitumiczna AC22P gr. 9cm	m <sup>2</sup>	37,04		
12.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m <sup>2</sup>	74,08		
13.	Warstwa ścieralna z SMA11 gr. 4cm	m <sup>2</sup>	37,04		
14.	Krawężniki 15*30cm wystające 12cm na ławie z betonu C12/15	m	18		
		<b>Razem netto</b>			