

Przedmiar robót

dotyczy zapytania ofertowego znak sprawy: RZP-II.271.45.2021 z dnia 11.10.2021 r.

**„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 001152F W M. URAD, UL. ODRZAŃSKA
DZ. NR EWID. 224/2, OBRĘB 10 – URAD, W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA”**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym	km	0,052
2	KNR 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	14,71
3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	80,00
4	KNR 0-11 0323-03 z sz. 5.4	Wjazdy bramowe z kostki betonowej POLBRUK grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem – zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej	m ²	23,00
5	KNR 0-11 0320-02 z sz. 5.4	Chodniki z kostki betonowej „POLBRUK” grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem – zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej	m ²	45,00
6	KNR 2-23 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych – warstwa dolna o grubości 15 cm	m ²	23,00
8	KNNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	32,40
9	KNR 2-31 0113-01	Podbudowa wykonana ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm (Rm 1,5 MPa)	m ²	45,00