

Przedmiar robót

Lp.	Rodzaj kosztów - opis	Jedn. miary	Przedmiar
1.	Rozebranie rynien z blachy nienadającej się do użytku	m	49,53
2.	Rozebranie rur spustowych z blachy nienadającej się do użytku	m	28,50
3.	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nienadającej się do użytku	m ²	27,52
4.	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m	46,70
5.	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²	267,66
6.	Rozebranie elementów więźb dachowych – ołacenie dachu lat ponad 24 cm	m ²	267,66
7.	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³	6,90
8.	Oczyszczenie i impregnacja więźby dachowej	kpl.	1
9.	Naprawa elementów uszkodzonych – lokalne wzmocnienia – 5-10%	kpl.	1
10.	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontarłat i lat	m ²	267,66
11.	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego	m ²	267,66
12.	Pokrycie dachów niedeskowanych dachówką ceramiczną karpiówką z otworami z przykręceniem wkrętami	m ²	267,66
13.	Montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m	66,05
14.	Kominki kamionkowe uszczelnione o śr. 100 mm	szt.	1
15.	Montaż zabezpieczenia przeciwnieżnego z płotkiem	m	49,53
16.	Wieloprzewodowe kominy wolnostojące z cegiel 1/2x1/2 cegły z uwzględnieniem dodatku za dekoracyjne murowanie kominów Rx1,4)	m ³	6,80
17.	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm	m ²	1,97
18.	Montaż elementów komunikacji po dachu – stopień kominiarski	szt.	4
19.	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	31,09
20.	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm – z blachy z tytancynku	m	49,53
21.	Zbiorniczki przy rynnach – z blach z tytancynku	szt.	3
22.	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy z tytancynku	m	28,50