

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
drogowe					
1		Roboty pomiarowe			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe	km		
d.1	201-0119-03	0.177	km	0.177	
				RAZEM	0.177
2		Roboty ziemne			
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (gl. 38 cm)	m ²		
d.2	0101-01	Krotność = 1.9 2077.50	m ²	2077.500	
				RAZEM	2077.500
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (gl. 0,21)	m ²		
d.2	0101-01	Krotność = 1.05 1561.00-270.63-64-25	m ²	1201.370	
				RAZEM	1201.370
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³		
d.2	0108-01	(2077.50*0.35)+(1201.37*0.21)	m ³	979.413	
				RAZEM	979.413
3		Podbudowy			
5	KNNR-W 10	Mechaniczne profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża na gruntach mineralnych niespoistych kat. I-III	m ²		
d.3	2405-09	2077.50+1201.37	m ²	3278.870	
				RAZEM	3278.870
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (proj. 25 cm)	m ²		
d.3	231-0114-05	Krotność = 1.66 2077.50	m ²	2077.500	
				RAZEM	2077.500
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (proj. 10 cm)	m ²		
d.3	231-0114-05	Krotność = 0.66 1021.37	m ²	1021.370	
				RAZEM	1021.370
4		Elementy ulic			
8	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe pod obrzeża i krwęźniki z oporem C12/15	m ³		
d.4	202-0201-01	42.21+36.72	m ³	78.930	
				RAZEM	78.930
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe 15x30 cm	m		
d.4	231-0403-03	431.10	m	431.100	
				RAZEM	431.100
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe 15x22 cm	m		
d.4	231-0403-03	189.90+82.50	m	272.400	
				RAZEM	272.400
11	KNKRB 6	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawa cementowa	m		
d.4	0404-04	978.10-25-35	m	918.100	
				RAZEM	918.100
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu EKO o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.4	231-0511-03	2005.50	m ²	2005.500	
				RAZEM	2005.500
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.4	0511-02	1021.37+52	m ²	1073.370	
				RAZEM	1073.370
14	KNR 7-08	Malowanie symboli - miejsca postojowe dla samochodów z których korzystają osoby niepełnosprawne	znak.		
d.4	0805-03	3	znak.	3.000	
				RAZEM	3.000